

<b>INTERVENTION : Travaux de fumisterie, hydraulique et Electricité</b>	
<b>Périmètre de l'intervention</b>	Partie collective – chaufferie
<b>Détails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evacuation des fumées des 3 nouvelles chaudières sur la sortie existante au plafond de la chaufferie, à l'aide d'éléments inox, y compris carneau de raccordement des chaudières.</li> <li>• Raccordements hydrauliques sur les réseaux existants, en tube acier noir compris tous accessoires,</li> <li>• Remplacement des vases d'expansion, compris reprise des raccordements hydrauliques, et mise en place d'un compteur divisionnaire sur le remplissage,</li> <li>• Calorifuge des nouvelles canalisations par coquilles laine minérales compris entoilage et lissage de finition au plâtre,</li> <li>• Raccordements hydrauliques sur les réseaux existants, en tube acier noir compris tous accessoires,</li> <li>• Raccordement de l'ensemble des équipements sur l'armoire électrique conservée (protections et commande du matériel, voyants lumineux, relais, interrupteurs...),</li> <li>• Schéma, étiquetage en façade d'armoire.</li> </ul>
<b>Durée</b>	1,5 mois
<b>Points de vigilance techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusieurs entreprises vont être amenées à travailler en même temps ; bien planifier l'intervention de chacun : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maçonnerie : création de ventilation, socles...</li> <li>- Chaudière</li> <li>- Canalisation acier</li> <li>- Fumisterie</li> <li>- Electricité</li> <li>- Peinture anti rouille des canalisations</li> <li>- Calorifugeage.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Nota : avant les interventions d'électricité, peinture et calorifugeage, bien s'assurer que les soudures sont étanches en mettant le réseau sous pression pendant 24h et en constatant aucune baisse de pression.</i></p>
<b>Evaluation économique</b>	70k EUR HT
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Evacuation fumées</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Panoplie chauffage</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Armoire électrique</b></p> </div> </div>	