

INTERVENTION : Finition peinture	
Périmètre de l'intervention	Partie collective – chaufferie et sous-station
Détails	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en eau, purge de l'installation, mise en service et réglage des nouveaux matériels • Mise en calorifuge de toutes tuyauteries présentes en chaufferie et adaptation d'un calorifugeage autour de la nouvelle production ECS, • Ragraage du sol et mise en peinture du sol et des murs de la chaufferie, • Schémas de principe de l'installation en chaufferie et en local ECS, étiquetage du matériel, • Dossiers techniques, consignes, PV et attestations diverses
Durée	3 semaines
Points de vigilance techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir de faire la peinture en dernier car pendant le séchage, aucun intervenant ne pourra pénétrer dans la chaufferie.
Evaluation économique	10k EUR HT



Chaufferie



Sous-station