

INTERVENTION : Travaux préliminaires	
Périmètre de l'intervention	Partie collective - chaufferie
Détails	<ul style="list-style-type: none"> • Désembouage curatif de l'installation de chauffage. • Isolement réseau de chauffage, vidange et dépose des installations de chauffage (pompes, V3V, tuyauterie, etc.). • Dépose et enlèvement du matériel existant en toiture, compris grutage et matériel dans le local ECS. • Réfection et aménagement des socles pour accueillir le nouveau matériel. • Nettoyage des lieux.
Durée	1 mois
Points de vigilance techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir la pose de pots à boues si installation dépourvue (privilégier la pose en sous-sol pour les chaufferies en toiture terrasse) ; le désembouage permet de décoller les boues pour les mettre en suspension (procéder à faire sur l'ancienne installation pour éviter d'embouer les nouvelles chaudières). • Isoler les vannes de pieds de colonnes pour les laisser en eau et éviter ainsi tout développement de corrosion (présence d'air). • Intervention à planifier hors période de chauffe • Autorisation d'empiètement de voirie à demander auprès de la mairie (grutage) <p><i>Nota : En fin de période de chauffe, privilégier les petits appoints réguliers de fioul pour éviter les pertes et une vidange de la cuve complexe.</i></p>
Evaluation économique	15k EUR HT



Vannes isolées en pied de colonnes



Camion grue